

Leistungsverzeichnis - Sonacoustic PL



Objekt:		Datum:			
Position	Beschreibung	EH	Menge	EP	GP
	Schallabsorbierende Deckenbekleidungen.				
	Asona Akustiksysteme				
	Massive Decken				
	Sonaboards dicht gestoßen und versetzt mit Sonafix R Kleber auf den vorhandenen Untergrund aufkleben.				
11	Sonaboard 21 mm (Systemdicke ca. 25 mm) α_w Wert: 0,75	m ²
12	Sonaboard 30 mm (Systemdicke ca. 35 mm) α_w Wert: 0,90	m ²
13	Sonaboard 40 mm (Systemdicke ca. 45 mm) α_w Wert: 0,95	m ²
14	Sonaboard 60 mm (Systemdicke ca. 65 mm) α_w Wert: 0,90 (L)	m ²
	Abgehängte Deckenbekleidungen Abgehängte Deckenbekleidungen, mineralische Gipskarton-/Faserplatten, horizontal eben; seitliche Anschlüsse mit Trennfugen, ca. 2 mm oder Trennstreifen. Das Flächengewicht des Akustiksystems ist bei der Auslegung der Unterkonstruktion zu berücksichtigen. Abgehängte Unterdecken sind in getrennter Position zu beschreiben.				
15	Sonaboards dicht gestoßen mit Sonafix-R / Sonaglu G (GK Platten)Kleber auf den vorhandenen Untergrund aufkleben.	m ²
16	Sonaboard 21 mm (Systemdicke ca. 25 mm)	m ²
17	Sonaboard 30 mm (Systemdicke ca. 35 mm)	m ²
18	Sonaboard 40 mm (Systemdicke ca. 45 mm)	m ²
19	Sonaboard 60 mm (Systemdicke ca. 65 mm)	m ²
	Beschichten von Sonaboard Akustikplatten				
	Sonacoustic Oberflächenbeschichtungen.				
	Sonaplast Base				
20	Sonaplast Base als Grundbeschichtung mittels Spritzverfahren auf planebene Sonaboards auftragen, glätten und vollständig (min. 48 h) trocknen lassen. Gesamtschichtdicke 2.0 - 2.5 mm, Standardfarbe ähnl. Ral 9010	m ²

Leistungsverzeichnis -Sonacoustic PL



Position	Beschreibung	EH	Menge	EP	GP
21	Sonaplaster Finish PL als Endbeschichtung mittels Spritzverfahren auf geglättete Sonaplaster Base Fläche fein aufsprekeln, glätten und vollständig trocknen lassen (min.48 h). Die Oberfläche anschließend glatt planschleifen. Gesamtschichtdicke 1 mm, Standardfarbe ähnl. Ral 9010	m ²
	Eck- und Kantenausbildungen				
22	Eck- und Kantenausbildung von Asona Akustiksystemen, mit Sonacoustic Alu F - Profil (weiß oder Farbe nach Wahl des AG als Zulage) als vertikaler Übergang zu anderen Bauteilen. Inkl. sämtlicher Nebenarbeiten und Material.	lfm.
23	Sonacoustic Alu - F Profil in Farbe nach Wahl des AG als Zulage.	lfm.
	Anschlüsse an angrenzende Bauwerksteile.				
24	Mit Trennschnitt oder Trennstreifen.	lfm.
25	Decken-/Wandanschlüsse Decken-/Wandanschluss mit Kellenschnitt ca. 3 mm (offene Fuge). Rechtwinklig.	lfm.
	Spezielle Anschlüsse an angrenzende Bauteile mit Fugen zu Sonacoustic Akustiksystemen				
26	Schattenfuge standard Wandanschluss mit Schattenfuge. Ausführung mit Sonacoustic Alu-F Profil, weiß oder nach RAL PUR beschichtet (Abmessungen Systemkonform) inkl. sämtlicher Nebenarbeiten und Material. Breite mm Tiefe mm	lfm.
27	Dehnfugen ausbilden - Einarbeiten und setzen von 2 Sonacoustic F -Profilen in Aluminium weiss RAL 9010, PUR beschichtet, inkl. sämtlicher Nebenarbeiten und Material.	lfm.
	Ausschnitte für Installationen				
	Ausschneiden der Sonaboard Akustikplatten und wieder schliessen. Für Leitungen, Kanäle, Lüftungsgitter. Oberfläche zur Aufnahme von Sonacoustic Beschichtungen vorbereiten.				
28	Runde Ausschnitte Ø.....cm	Stck.
29	Eckige Ausschnitte bism ²	Stck.

Leistungsverzeichnis -Sonacoustic PL



Position	Beschreibung	EH	Menge	EP	GP
30	Einschnitte für Leitungen in die Rückseite der Sonaboard Akustikplatte. Die Überdeckung der Leitungen muss mindestens 15 mm Mineral-faserschicht betragen.	lfm.
	Befestigungen, Verlegearten, Kleinflächenzulagen und dgl.				
31	Zulage für vermehrte Zuschneidearbeiten mit Material-verschnitt beim Befestigen von Sonaboard Akustikplatten an nicht rechtwinkligen, tragenden Bauteilen	lfm.
	Deckenleuchten, Downlights und dgl.				
32	Oberflächenfertige Sonacoustic Beschichtung auf bauseitig auf Systemhöhe montierte Revisionsklappe.	Stck.
33	Anschlussarbeiten an Einbauleuchten mit Abdeckcover inkl. sämtlichen Nebenarbeiten und Materialien (ohne Einbauleuchten).	Stck.
34	Anschlussarbeiten an Einbauleuchten deckenbündig mit Trennschnitt inkl. sämtlichen Nebenarbeiten und Materialien (ohne Einbauleuchten).	Stck.
35	Anschlussarbeiten an Lüftungsauslässe(luftdicht abkleben) inkl. sämtlichen Nebenarbeiten und	Stck.
36	Anschlussarbeiten an Sprinkler (luftdicht abkleben) inkl. sämtlichen Nebenarbeiten und Materialien.	Stck.
37	Tagelohnarbeiten einschließlich Auslöse und Sozialkosten	Std.

Zwischensumme:

Mwst:.....%:

Endsumme:
